

1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 – GLAVNA SVESKA

INVESTITOR:	Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta
OBJEKAT:	Rekonstrukcija dela ulice Tančič Mihajla (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	PZI – Projekat za izvođenje
VRSTA RADOVA:	Rekonstrukcija
GLAVNI PROJEKTANT:	Daniel Detki, mast.inž.građ.
BROJ LICENCE:	343I 176 24
POTPIS:	
BROJ PROJEKTA:	FPI PZI 9-3/25 PC
MESTO I DATUM:	Bečej, jun 2026.

2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE ZA PZI

1. Naslovna strana glavne sveske tehničke dokumentacije
2. Sadržaj glavne sveske za PZI
3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta
4. Izjava glavnog projektanta projekta za PZI
5. Sadržaj tehničke dokumentacije
6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije
7. Podaci o objektu i lokaciji
8. Sažeti tehnički opis
9. Grafička dokumentacija
10. Kopija lokacijskih uslova
11. Kopija uslova za projektovanje nadležnih preduzeća
12. Kopija dobijenih saglasnosti
13. Kopija građevinske dozvole

3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao:

GLAVNI PROJEKTANT

Za izradu projektno – tehničko dokumentacije, za rekonstrukciju dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta , određuje se:

Daniel Detki, mast.inž.građ.

broj licence: 3431 176 24

INVESTITOR:

Opština Senta,
Glavni Trg 1,
24400 Senta

POTPIS I PEČAT:



MESTO I DATUM:

Senta, sept. 2025.

4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA PZI

Glavni projektant projekta za izvođenje (PZI) za rekonstrukciju dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta:

Daniel Detki, mast.inž.građ.

IZJAVLJUJEM

1. da su delovi projekta za izvođenje međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije kao i:
2. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-SEN-30179-LOC-1/2025 od 21.10.2025 godine i uslovima javnih ovlašćenja, građevinskom dozvolom ROP-SEN-30179-ISAW-2/2026 od 26.03.2026 godine i projektom za građevinsku dozvolu.

0.	Glavna sveska	FPI PZI 9-3/25
2/2	Projekat saobraćajnice	FPI PZI 9-3/25- 2/2
3.	Projekat hidrotehničkih instalacija	FPI PZI 9-3/25-3
8.1	Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – stalna saobraćajna signalizacija	FPI PZI 9-3/25 - 8.1
8.2	Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – privremena saobraćajna signalizacija	FPI PZI 9-3/25 - 8.2
9.	Projekat za spoljno uređenje	FPI PZI 9-3/25 - 9
	Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje	GE-25/2025

GLAVNI PROJEKTANT :

Daniel Detki, mast.inž.građ.

BROJ LICENCE:

343I 176 24

POTPIS:

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

FPI PZI 9-3/25

MESTO I DATUM:

Bečej, jun 2026.

5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0.	Glavna sveska	FPI PZI 9-3/25
2/2	Projekat saobraćajnice	FPI PZI 9-3/25- 2/2
3.	Projekat hidrotehničkih instalacija	FPI PZI 9-3/25-3
8.1	Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – stalna saobraćajna signalizacija	FPI PZI 9-3/25 - 8.1
8.2	Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – privremena saobraćajna signalizacija	FPI PZI 9-3/25 - 8.2
9.	Projekat za spoljno uređenje	FPI PZI 9-3/25 - 9
	Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje	GE-25/2025

6. PODACI O PROJEKTANTIMA**GLAVNA SVESKA**

GLAVNI PROJEKTANT:	Daniel Detki, mast.inž.grad.
---------------------------	------------------------------

BROJ LICENCE:	343I 176 24
----------------------	-------------

POTPIS:	
----------------	--



2/2 Projekat saobraćajnice

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, 21220 Bečej
--------------------	---

ODGOVORNI PROJEKTANT:	Daniel Detki, mast.inž.grad.
------------------------------	------------------------------

BROJ LICENCE:	343I 176 24
----------------------	-------------

POTPIS:	
----------------	--



3 Projekat hidrotehničkih instalacija

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, 21220 Bečej
--------------------	---

ODGOVORNI PROJEKTANT:	Daniel Detki, mast.inž.grad.
------------------------------	------------------------------

BROJ LICENCE:	342I 007 24
----------------------	-------------

POTPIS:	
----------------	--



8.1 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – stalna saobraćajna signalizacija

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, 21220 Bečej
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Atila Horvat, mast.ing.saob.
BROJ LICENCE:	3711 041 25
POTPIS:	



8.2 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije – privremena saobraćajna signalizacija

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, 21220 Bečej
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Atila Horvat, mast.ing.saob.
BROJ LICENCE:	3711 041 25
POTPIS:	



9 Projekat za spoljno uređenje

PROJEKTANT:	FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10, 21220 Bečej
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Eleonora Apro dipl.inž.arh
BROJ LICENCE:	300 1466 03
POTPIS:	



PODACI O LICAMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I STUDIJE

ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE

IZRAĐIVAČ:	"BANAT INŽENJERING LBI" DOO Zrenjanin, Makedonska 15.
OVLAŠĆENO LICE:	Vanja Bugarin, dipl.inž.građ.
BROJ LICENCE:	316 M816 13
POTPIS:	



7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI**OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI**

TIP OBJEKTA:	INŽENJERSKI OBJEKAT
VRSTA RADOVA:	Rekonstrukcija
KATEGORIJA OBJEKTA:	G
KLASIFIKACIONA OZNAKA:	UČEŠĆE UKUPNOJ POVRŠINI OBJEKTA 100% KLASIFIKACIONA OZNAKA 211201
NAZIV PROSTORNOG ODNOSNO URBANISTIČKOG PLANA:	Plan generalne regulacije naselja Senta („Sl.list opštine Senta“, broj 7/2021).
MESTO:	Senta
BROJ KATASTARSKE PARCELE I KATASTARSKA OPŠTINA OBJEKTA:	kat.parc. 8273/1 i 2217 KO Senta
BROJ KATASTARSKE PARCELE/SPISAK KATASTARSKIH PARCELA I KATASTARSKA OPŠTINA NA KOJOJ SE NALAZI PRIKLJUČAK, ILI PRISTUP NA JAVNU SAOBRAĆAJNICU:	8273/1 i 2217 KO Senta

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU

PRIKLJUČAK:	Postojeću uličnu saobraćajnicu
--------------------	--------------------------------

LOKACIJSKI USLOVI

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, Odsek za urbanizam, građevinske i komunalne poslove,

ROP-SEN-30179-LOC-1/2025
datum: 21.10.2025

Opština Senta - Opštinska uprava

USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:

JP Elgas Senta408-1/2025
datum: 03.10.2025

**Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika
kulturu**897-2/94
datum: 13.10.2025

**EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Ogranak
Elektrodistribucija Subotica**2561200-D.07.09.-397439-25
datum: 13.10.2024

**Javno Komunalno Stambeno Preduzeće
Senta**05-2085/2025-1-08
datum: 10.10. 2025

SAT TRAKT, Bačka TopolaEN-97-25
datum: 02.10.2025

**Telekom Srbija, Direkcija za tehniku sector za
mrežne operacije**D210-439766/2-2025
datum: 03.10.2025

SAGLASNOSTI

**Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika
kulturu**105-2/4
datum: 20.02.2026

REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI

**Odeljenje za građevinske poslove, Opština Senta,
Opštinska uprava**ROP-SEN-30179-ISAW-2/2026
datum: 26.03.2026

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

Dimenzije objekta: kolovoz	Površina kolovoza zajedno sa lepezama, mimoilaznicama i priključcima	P= 1303,54 m ²
	Dužina kolovoza	205,40 m
	Širina kolovoza	6,00 m
	Površina trotoara	P= 474,33 m ²
	Površina parkinga	P= 262,65 m ²
	Površina kolskih ulaza	P= 245,70 m ²
	Zelena površina	P= 574,59m ²
Materijalizacija objekta	Kolovozna konstrukcija Trotoar, kolski ulaz Parking	Asfaltbeton AB11 betonske ploče Asfaltbeton AB11/betonske ploče

PREDRAČUNSKA VREDNOST OBJEKTA BEZ URAČUNATOG PDV-a	
2/2 Projekat saobraćajnica	20,402,260.00
3 Projekat hidrotehničkih instalacija	501,676.00
8.1 Projekat saob. i saobrać. sign. – Stalna saob. sign.	256,190.00
8.2 Projekat saob. i saobrać. sign. – Privremena saob. sign.	938,900.00
9 Projekat za spoljno uređenje	4,558,878.10
UKUPNO:	26,657,904.10

Bečej, jun 2026

Daniel Detki, mast.inž.građ.

broj licence: 343I 176 24



3) PROJEKTNI ZADATAK

**Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela ulice Tančić Mihalja
(od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) na k.p. 8273/1 i 2217 KO Senta**

OPŠTI PODACI

Investitor: Opština Senta, Glavni trg br.1, 24400 Senta
Lokacija: Naselje Senta, ulica Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića)
Broj k.p.: 8273/1 i 2217 KO Senta
Objekat: Rekonstrukcija dela ulice od regulacije do regulacije
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR, IDP, PZI

Opis postojećeg stanja

Ulica Tančić Mihalja se nalazi u centralnom delu grada, na katastarskoj parceli 8273/1 i 2217 k.o. Senta i povezuje dve glavne ulice užeg centra grada, prema tome je dosta prometna. Realizacijom izgradnje đачkog kolegijuma za potrebe Gimnazije sa domom učenika za talentovane učenike „Boljai“, koja investicija je od regionalnog značaja, može se očekivati još intenzivniji saobraćaj.



Predmetna ulica je dužine od cca. 250 m i široka cca. 15m sa saobraćajnicom za dvosmerni saobraćaj širine 6.0 m. U ulici takođe postoje trotoari na obe strane kolovoza širine 1.40 – 1.60 m kao i javna rasveta.



Saobraćajne površine su u jako lošem stanju, i to već u tolikoj meri da otežavaju namensko korišćenje tih površina. Ulica je u zadnjoj deceniji više puta raskopana, što je prouzrokovalo znatno oštećenje habajućeg sloja. Međutim oštećenje dotiče i samu kolovoznu konstrukciju u vidu denivelacije. Trotoari su u jako lošem stanju, nebezbedni za korišćenje.



U ulici ne postoje parking mesta, što znatno utiče na bezbednost saobraćaja i prouzrokuje neadekvatno korišćenje ostalih površina, a samim tim i njihovo oštećenje.

Cilj projekta:

Projektom je potrebno predvideti rekonstrukciju dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacione linije, do regulacione linije, uključujući sve površine (saobraćajnica, trotoari), s obzirom na njihovo sadašnje stanje. Razmotriti mogućnost formiranja parking mesta duž ulice. Neophodno je rešavanje odvoda atmosferskih voda (repcipijent može biti gradska kanalizaciona mreža, koji funkcioniše kao opšti sistem), postavljanje saobraćajne signalizacije (horizontalna i vertikalna signalizacija).

TEHNIČKI ZAHTEVI I STANDARDI:

Katastarska parcela 8273/1 i 2217 k.o. Senta su u svojini Opštine Senta.

Planski osnov za projektovanje predstavlja Plan generalne regulacije naselja Senta („Sl.list opštine Senta“, broj 7/2021).

Projektno tehnička dokumentacija mora biti usklađena sa:

- Zakonom o planiranju i izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023);
- Pravilnikom o saržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023);
- Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023);
- Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015);
- svim važećim propisima, standardima, pravilima struke, koji regulišu taj oblast;
- uslovima imaoća javnih ovlašćenja;
- projektnim zadatkom Investitora.

Geomehanički elaborat:

Istražni radovi moraju da obuhvate najmanje jednu istražnu bušotinu na lokaciji, iz koje se uzimaju uzorci za laboratorijska ispitivanja:

- Granulometrijski sastav materijala (SRPS U.B1.018)
- Zapreminska masa i prirodna vlažnost (SRPS U.B1.013 i SRPS U.B1.012)
- Granice konzistencije (SRPS U.B1.020)
- Standardni Proktor (SRPS U.B1.038)
- Indeks nosivosti – CBR (SRPS U.B1.042)
- Ispitivanje modula i krutosti tla/agregata – elektromehanička metoda (ASTM D678-18)
- USCS i AASHTO klasifikacija

Na osnovu sprovedenih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi geomehanički elaborat, radi obezbeđivanja neophodnih podataka za izradu projekta kolovozne konstrukcije (saobraćajnica, parking prostora, trotoara).

Geodetska podloga:

Potrebno je detaljno snimiti celu površinu predmetnog dela ulice obuhvaćenu regulacionim linijama zajedno sa početnom i završnom raskrsnicom, radi nivelacionog i situacionog uklapanja. Označiti sve ivičnjake, podzemne i nadzemne oznake javnih komunalnih instalacija, drveća, rastinja, kolske pristupe, elemente odvodnjavanja, urbane mobilijare. Poprečne profile snimiti na karakterističnim mestima. Sve navedeno je neophodno ucrtati na katastarsko-topografski plan, odnosno na situacioni plan postojećeg stanja u odgovarajućoj razmeri.

Saobraćajnica:

Projektom treba obuhvatiti rekonstrukciju kolovoza i trotoara, kao i formiranje parking prostora. Ulica se tretira kao sabirna naseljska saobraćajnica, sa funkcijom kretanje internog teretnog saobraćaja, veze sa važnijim naseljskim sadržajima, kao i povezivanja značajne zone i celine sa glavnom naseljskom saobraćajnicom. Širina kolovoza treba da je 6,0m. Kolovoznu konstrukciju

dimenzionisati na osnovu merodavnog saobraćajnog opterećenja i geomehaničkih uslova za srednje teški saobraćaj, sa jednostranim padom. Niveletu kolovoza položiti prema uslovu odvodnjavanja svih površina, ali uz maksimalno uklapanje postojećih uličnih priključaka i pristupa objektima. Kolovoz završno obrađivati asfaltnim zastorom.

Parkiranje u okviru uličnog koridora organizovati van kolovoza, ivično, sa jedne strane kolovoza. Završna obrada treba da je uređena kao asfaltna površina ili prefabrikovanim betonskim elementima. U slučaju korišćenja betonskih elemenata, oni treba da su iste boje i strukture, osim u slučaju označavanja granica parking mesta, gde je potrebno koristiti elemente u boji različitoj od boje podloge. Postojeći drvored na početku ulice potrebno je maksimalno sačuvati, i predvideti nastavak sve do kraja ulice. Ukoliko se pojavi potreba za vađenje nekih od postojećih drveta, zbog obezbeđivanja stabilnosti i trajnosti kolovoznih konstrukcija (2-3 komada maksimalno), neophodno je sadenje novih, i to vrsta koja su pogodna u urbanim sredinama. Konačne vrste novih stabala će se odrediti u konsultaciji sa stručnjacima Odeka za urbanizam, građevinske i komunalne poslove Opštinske uprave Senta.

Vođenje pešačkih tokova vršiti po pešačkim stazama, širine min. 1,5 m, obostrano uz regulacionu liniju. Neophodno je obezbediti uslove za nesmetano kretanje hendikepiranih osoba. Na svim pešačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovoza neutralisati.

Projekat odvodnjavanja:

Projektom je neophodno rešiti odvod atmosferskih voda sa svih saobraćajnih površina uz iskorišćavanje već postojećih slivnika i planiranje novih ukoliko je to potrebno. Recipijent može biti gradska kanalizaciona mreža, koji funkcioniše kao mešoviti sistem, uz poštovanje uslova Javnog komunalno-stambenog preduzeća Senta.

Saobraćajna signalizacija:

Projektom je potrebno definisati vrstu saobraćajnih znakova odgovarajućih dimenzija i u odgovarajućoj klasi folije. Pozicija svakog saobraćajnog znaka treba da bude određena stacionažom saobraćajnice na koji se odnosi. Po potrebi predvideti uklanjanje postojeće saobraćajne signalizacije. Projektom treba da je obuhvaćena i horizontalna i vertikalna signalizacija. Parking prostor takođe treba da je propisno obeležena saobraćajnom signalizacijom.

U sklopu projekta neophodno je prikazati postojeće stanje saobraćajne signalizacije, kao i novoproyektovano stanje.

U skladu sa propisima, kojima se bliže uređuju oblasti planiranja i izgradnje, puteva o bezbednosti saobraćaja na putu, neophodno je izraditi tehničku dokumentaciju privremene saobraćajne signalizacije na osnovu koje će se odrediti zona radova za vreme izvođenja radova.

Projekat spoljnog uređenja:

Projektom je potrebno predvideti urbane mobilijare (kante za smeće) kao i ozelenjavanje zelenog pojasa duž ulice.

Projekat treba da sadrži tehničke opise i za spoljno uređenje, kao i za valorizaciju postojećeg zelenila, i tehničke uslove za izvođenje. Neophodno je tabelarni pregled zelenih površina, tabela obračuna sadnog materijala, specifikacija sadnog materijala, tabelarni pregled mobilijara. Od grafičkih priloga projekat mora da sadrži najmanje prikaz postojećeg stanja, situacioni plan novoproyektovanog stanja, parterno uređenje, odgovarajuće detalje primenjenih rešenja, i kataloški prikaz usvojenih mobilijara.

OBUHVAT PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

Pripremna faza (prikupljanje neophodnih podatak za projektovanje):

- Geodetska podloga (katastarsko-topografski plan – KTP)
- Istražni radovi i izrada geomehaničkog elaborata
- 3D prikaz novoprojektovanog rešenja za potrebe izrade prezentacije, javnih konsultacija i pribavljanja saglasnosti Investitora na predloženo rešenje
- Plan upravljanja otpadom

Izrada projektno-tehničke dokumentacije:

- Idejno rešenje (IDR) za potrebe dobijanja Lokacijskih uslova
- Idejni projekat (IDP) sa pripadajućim elaboratima i tehničkom kontrolom
- Projekat za izvođenje (PZI)

Projektno tehnička dokumentacije treba da je sledećeg sadržaja:

- Projekat hidrotehničkih instalacija
- Projekat saobraćajnice
- Projekat stalne i gradilišne saobraćajne signalizacije
- Projekat spoljnog uređenja
- Geomehanički elaborat
- Plan upravljanja otpadom

NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE:

Projektno-tehnička dokumentacija mora biti dostavljena:

- U elektronskom formatu, u DWG, DOC, XLS (izvorni formati) i PDF dokumenti overeni kvalifikovanim elektronskim potpisima (format za objedinjenu proceduru)
- štampano Projekat za izvođenje (PZI) u 3 (tri) primerka i Geomehanički elaborat u 1 (jedan) primerak.

OBAVEZE PROJEKTANTA:

U toku izrade projektno tehničke dokumentacije projektant je dužan da sarađuje sa svim preduzećima javnih ovlašćenja i da za potrebe projektovanja pribavi saglasnosti nadležnih javnih preduzeća i nadležnih organa. Sinhron plan sa rasporedom svih postojećih i planiranih instalacija mora biti potpisan od strane svih odgovornih projektanata da su sve instalacije međusobno usaglašene.

Svaka sveska projektno tehničke dokumentacije treba da sadrži Plan mera zaštite na radu.

Projektant je obavezan da, na poziv naručioca, prisustvuje javnim konsultacijama, da sarađuje sa naručiocem i po potrebi pripremi prezentaciju i odgovarajuće grafičke priloge i 3D prikaze projekta za potrebe informisanja građana.

Senta, 28.07.2025.godine

ZA INVESTITORA:



The stamp is circular with a blue border. The text inside the border, in a circular arrangement, reads: 'Република Србија' (Republic of Serbia) at the top, 'Аутономна Покрајина Војводина' (Autonomous Province of Vojvodina) on the right, 'Општина Сента' (Municipality of Senta) at the bottom, and 'Председник општине Сента' (Mayor of Senta) on the left. In the center of the stamp is the coat of arms of the Municipality of Senta. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Situaciono rešenje:

Početak trase predmetnog kolovoza nalazi se na k.p. broj 8273/1 K.O. Senta, profil broj 1, stacionaža 0+000 km, dok se kraj trase nalazi na k.p. broj 2217 K.O. Senta, profil broj 13, stacionaža 0+205,40 km. Postojeća trasa kolovoza u ulici Tančić Mihalja u Senti se zadržava, a ukupna dužina iznosi 205,40 m. Širina kolovoza je 6,00 m.

Predviđeno je rušenje postojeće kolovozne konstrukcije i izgradnja nove, pri čemu ukupna površina kolovoza koja će se rekonstruisati iznosi 1303,54 m².

Pored rekonstruisanog kolovoza predviđena su parking mesta. Projektovano je podužno parkiranje sa desne strane saobraćajnice, pri čemu je širina prostora za parkiranje 2,50 m. Između parking prostora i pešačke staze predviđena je ugradnja betonskih kugli, čijom ulogom se onemogućava parkiranje vozila na površini namenjenoj pešacima.

Projektovana je i pešačka staza sa taktilnim elementima duž postojećih stambenih objekata. Postojeći trotoar biće uklonjen, a na njegovom mestu planirana je izgradnja novog od betonskih ploča. U okviru trotoara predviđena je ugradnja taktilnih elemenata radi olakšavanja kretanja slabovidih i slepih lica, čime se obezbeđuje pristupačnost i bezbedno korišćenje pešačkih površina u skladu sa savremenim standardima. Širina trotoara je 1,50 m.

U okviru pešačkih komunikacija predviđa se ugradnja taktilnih elemenata (taktilne trake vođenja i upozorenja) namenjenih slepim i slabovidim licima. Taktilni elementi izvode se od prefabrikovanih betonskih ploča dimenzija 30 × 30 × 6 cm, u boji prema zahtevu Investitora, postavljenih u skladu sa projektom i važećim propisima o pristupačnosti.

Taktilni elementi obuhvataju:

Taktilne trake vođenja, koje se postavljaju kontinuirano duž trase pešačke komunikacije, u osi kretanja, radi usmeravanja slepih i slabovidih lica.

Taktilne ploče sa čepastom (upozoravajućom) teksturom, koje se ugrađuju na mestima potencijalne opasnosti i promene režima kretanja, i to:

- na mestima prelaza pešačkih staza preko kolovoza,
- ispred početka i završetka stepeništa i rampi,
- u zonama promene pravca kretanja,
- na mestima ukrštanja pešačkih tokova,

sve u skladu sa važećim propisima i pravilnicima o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata kojima se obezbeđuje nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

U sklopu projekta predviđena je i izrada novih kolskih ulaza kod svake stambene zgrade, izvedenih od betonske kocke istog tipa kao pešačka staza, ali sa pojačanom konstrukcijom radi obezbeđivanja stabilnosti pri većim opterećenjima.

Projektovana izgradnja kolovozne konstrukcije, parkinga i pešačke staze predmetne ulice u prostoru je definisana sledećim delovima projektne dokumentacije:

- Situacijom razmere R = 1: 250 od stacionaže 0 + 000,00 do stacionaže 0 +

205,40 kojom su definisani: niveleta, horizontalne prelomne tačke nivelete u temenu „T1, T2, T3, T4 i T5“, sa elementima, leva i desna ivica kolovoza, širina kolovoza.

- Uzdužnim profilom u razmeri $R = 1 : 50/500$, od profila „1“ do profila „13“, kojim su definisane visinske kote nivelete, prelomne tačke nivelete sa definisanim uzdužnim nagibima i elementima vertikalnih krivina, kao i drugim potrebnim informacijama.
- Pored navedenih elemenata projektne dokumentacije radi definisanja kolovozne konstrukcije služi i normalni poprečni profil dat u razmeri $R = 1 : 50$.

Kolovoz je projektovan sa jednostranim poprečnim nagibom od 2,0%. Predviđeno je postavljanje novih ivičnjaka sa leve strane saobraćajnice.

Konstrukcija kolovoza, parkinga i pešačke staze:

Kolovoz se gradi za srednjeteško saobraćajno opterećenje od asfaltbetona ukupne širine 6,00 m. Ukupna dužina saobraćajnice je: 205,40 m¹.

Usvojeni sastav kolovozne konstrukcije:

AB11.....	d=5 cm
BNS22.....	d=8 cm
Drobljeni kamen 0/31,5.....	d=15 cm
Stabilizacija podloge (nasipanje 20 cm drobljenog kamena 0/31,5 mm ili 0/63 mm iz iskopa + postojeće podloge).....	d=35 cm

Ukupna debljina.....d = 63 cm

Napomena: Ukupna prosečna debljina iskopa iznosi $d = 56$ cm, zbog spuštanja nivelete saobraćajnice i dodatnog nasipanja sloja drobljenog kamena frakcije 0/63 mm u okviru stabilizacije podloge.

Na osnovu geomehaničkog elaborata, u trasi postoji sloj drobljenog kamena debljine oko 40 cm. Tokom izvođenja radova ovaj sloj se u potpunosti skida, deponuje na slobodnoj površini gradilišta i koristi za nasipanje u okviru stabilizacije podloge.

Trotoar se gradi od betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm u boji po izboru Investitora $d=6$ cm sa taktilnim elementima, sloja drobljenog agregata 4-8 mm $d=4$ cm, sloja drobljenog agregata 0-31,5 mm $d=10$ cm i sloja peska $d=20$ cm.

Kolski ulaz i parking se gradi od betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm u boji po izboru Investitora $d=8$ cm, sloja drobljenog agregata 4-8 mm $d=5$ cm, sloja drobljenog agregata 0-31,5 mm $d=10$ cm, sloja drobljenog agregata 0-63 mm $d=15$ cm i sloja peska $d=20$ cm.

Usvojena konstrukcija trotoara sa taktilnim elementima:

Betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm.....	d=6 cm
Drobljeni agregat 4-8 mm.....	d=4 cm
Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....	d=10 cm
Pesak.....	d=20 cm

Ukupna debljina.....d = 40 cm

Usvojena konstrukcija kolskih ulaza i parking mesta:

Betonske ploče 20x30 cm ili 20x10 cm.....	d=8 cm
Drobljeni agregat 4-8 mm.....	d=5 cm
Drobljeni kamen 0-31,5 mm.....	d=10 cm
Drobljeni kamen 0-63 mm.....	d=15 cm
Pesak.....	d=20 cm
Ukupna debljina.....	d = 58 cm

Odvodnjavanje:

Odvodnjavanje površinskih – atmosferskih voda sa svih saobraćajnih površina rešeno je obezbeđivanjem poprečnog i podužnog nagiba kolovoza, trotoara i parking prostora, nakon čega se voda usmerava postojećim i novoprojektovanim slivnicima u gradsku atmosfersku kanalizacionu mrežu. Poprečni nagib svih saobraćajnih površina iznosi 2,0%, a u okviru ovog projekta predviđena je izgradnja 2 nova slivnika, čime će se obezbediti efikasno prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda.

Na osnovu izdatih uslova utvrđeno je da u predmetnoj ulici postoji izgrađena kanalizaciona mreža na koju je moguće izvršiti priključenje. Slivnici se priključuju direktno na postojeće šahtove gradske kanalizacije.

Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da na terenu pronade i identifikuje postojeće kanizacione šahtove, s obzirom na to da trenutno nisu vidljivi na licu mesta.

Spoljno uređenje:

U okviru planiranih radova predviđeno je kompletno uređenje zelenih površina duž predmetne deonice ulice Tančić Mihalja, sa ciljem unapređenja funkcionalnosti, bezbednosti i ekološkog kvaliteta javnog prostora.

S obzirom na utvrđeno postojeće stanje i neadekvatan izbor biljnog materijala, predviđeno je uklanjanje svih 35 postojeća stabala koja se nalaze u obuhvatu projekta, pri čemu su razlozi, obim i način uklanjanja detaljno obrazloženi u manualu postojeće vegetacije. Postojeća stabla su tokom vremena dostigla dimenzije koje nisu primerene raspoloživom prostoru ulice, usled čega dolazi do negativnog uticaja na okolnu infrastrukturu i objekte. Razvijene krošnje i korenov sistem uzrokuju oštećenja krovnih konstrukcija i fasada susednih objekata, kao i probleme u zoni nadzemnih instalacija, gde dolazi do urastanja grana u vodove i pojave čestih kvarova i kratkih spojeva. Pored navedenog, obim i položaj postojećih stabala ograničavaju preglednost i bezbedno funkcionisanje saobraćajnice, kao i mogućnost rekonstrukcije kolovoza i trotoara u skladu sa savremenim tehničkim i bezbednosnim standardima. Iz navedenih razloga, uklanjanje postojećih stabala obuhvata seču stabala, vađenje panjeva i uklanjanje biljnog otpada, kako bi se teren u potpunosti oslobodio i pripremio za novo ozelenjavanje, prilagođeno prostornim, infrastrukturnim i funkcionalnim uslovima predmetne ulice.

Nakon uklanjanja postojeće vegetacije, planirana je sadnja ukupno 48 novih urbanih stabala

U okviru uređenja slobodnih površina predviđeno je postavljanje urbanog mobilijara na odgovarajućim lokacijama duž ulice. Kante za otpatke raspoređuju se kao samostalni elementi na pet pozicija – na krajnjim tačkama ulice, kao i u zoni parking prostora – u funkciji održavanja čistoće i unapređenja kvaliteta javnog prostora.

Takođe je predviđeno postavljanje biciklističkog parkinga na površini dimenzija 6,0 x 1,2 m. Podloga je prethodno izvedena od asfalta, u skladu sa rešenjem datim u svesci 2/2 – Projekat saobraćajnice. U okviru ove površine predviđena je montaža tri čelična držača za bicikle, koji se pričvršćuju (ušrafljuju) u unapred pripremljenu podlogu.

Tačne lokacije i raspored svih elemenata prikazani su u grafičkoj dokumentaciji projekta.

Signalizacija:

Saobraćajna signalizacija na predmetnom delu ulice Tančić Mihalja je nepotpuna i delom zastarela.

Na predmetnoj trasi, ulica Tančić Mihalja se ukršta sa priključkom sa desne strane gledano u smeru rasta stacionaže. Ovaj priključak nije obeležen saobraćajnom signalizacijom.

Pored kolovoza sa desne strane gledano u smeru rasta stacionaže, uz jedan deo predmetne deonice predviđeno je uzdužno parkiranje, ukupno 10 parking mesta za putničke automobile, od kojih je jedno za osobe sa invaliditetom koje ne koriste kolica. Dužina parking mesta je 5,5m, širina 2,2m. Od ovih dimenzija odstupa jedno parking mesto, i to poslednje parking mesto koje se nalazi ispred priključka sa desne strane – na ovom mestu postoji dovoljno prostora za manevrisnje prilikom korišćenja parking mesta.


Bečej, jun 2026

Daniel Detki mast. inž. građ.
(lic. br. 343I 176 24)



9. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA


1. PLAN – ŠIREG PODRUČJA	R=1:10 000
2. SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE	R=1:500
3. SITUACIONI PLAN	R=1:500
8. SINHRON PLAN	R=1:500



Legenda

— predmet projekta


FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Plan šireg područja	
datum: apr. 2026	br. lista: 1	br. projekta: FPI PZI 9-3/2025 PC	razmera: 1:15 000		



Legenda:

- granica parcele
- postojeći put
- 82.62 kote snimljenog terena
- 1326 broj kat.parcele

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija dela ulice Tančić Mihailja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. građ. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.		sadržaj: Situacioni plan - Postojeće stanje	
datum: apr. 2026		br. lista: 2			
br. projekta: FPI PZI 9-3/2025 PC		razmera: 1:500			
				potpis: 	



Legenda:

- granica parcele
- postojeći atarski put
- osovina trase
- teme saobraćajnice
- kote snimjenog terena
- broj kat.parcele
- površina od asfalta
- pešačka staza
- kolski ulaz
- pešački prelaz
- parking mesto
- zelena površina
- stalak za bicikle
- i=2.00%
- stablo
- stablo za uklanjanje
- stablo za sadnju
- kanta za smeće
- postojeći slivnik
- predviđeni slivnik
- betonske kugle

SITUACIONI PLAN
R = 1 : 250

FPI INŽENJERING DOO Dositejeva 10 , Bečej				investitor: Opština Senta, Glavni Trg 1, 24400 Senta	
vrsta tehničke dokumentacije:		PZI - Projekat za izvođenje		Objekat: Rekonstrukcija dela ulice Tančić Mihailja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta	
oznaka i naziv dela projekta:		2/2 - Projekat saobraćajnice Rekonstrukcija			
odgovorni projektant:		DANIEL DETKI mast. inž. grad. broj licence: 3431 176 24			
saradnik:		ŽELJKE MIHALJI, dipl. inž. geod.			
datum: apr. 2026		br. lista: 3	br. projekta: FPI PZI 9-3/2025 PC	razmera: 1:250	sadržaj: Situacioni plan
					potpis: 

10. KOPIJA LOKACIJSKIH USLOVA



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента - Општинска управа
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Број предмета: ROP-SEN-30179-LOC-1/2025
Заводни број у општини: Л-44/2025-IV/05
Дана: 21.10.2025 године
Сента

Општинска управа Општине Сента, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, решавајући по захтеву Општине Сента из Сенте ул. Главни трг бр. 1 (мат.бр. 08038490) у предмету издавања локацијских услова, а на основу члана 53а -57. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023), члана 20. Одлуке о општинској управи општине Сента („Сл.Лист СО Сента“ број: 12/20241), План Генералне регулације насеља Сента (Сл. Лист општине Сента бр. 7/2021, 13/2024), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 87/2023) Решења начелника општинске управе о одређивању овлашћеног службеног лица за одлучивање у управним стварима бр. 110-4-1/2022-IV од 18.09.2022 издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију дела ул. Танчић Михаља (од Поштанске улице до улице Светозара Милетића) од регулације до регулације на к.п.бр. 8273/1, 2217 к.о. Сента

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Саставни део ових локацијских услова је:

- Идејно Решење бр. FPI IDR 9-3/25 РС од септембра 2025 г. које је подносилац захтева приложио уз захтев а које је израђено од стране „ FPI Inženjering d.o.o.“. из Бечеја, Главни пројектант Даниел Детки, маст.инж.грађ.
- Положај водова и услови за паралелно вођење и укрштање са водовима и канализационим инсталацијама-ЈКСП Сента бр. 05-2085/2025-1-08 од 10.10.2025 године;
- Услови за пројектовање, Електродистрибуција Србије бр. 2561200-D.07.09.-397439-25 од 13.10.2025 године;
- Сат-Тракт бр. Е-97-25 од 02.10.2025 к.о. Сента.
- Техничке услове за укрштање и паралелно вођење за изградњу саобраћајнице, Телеком Србија бр. Д210-439766/2-2025 ЈБ од 03.10.2025;
- Технички услови ЈП Елгас Сента бр. 408-1/2025 од 03.10.2025 г;
- Међуопштински завод за заштиту споменика културе бр. 897-2/94 од 13.10.2025 г;

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Место, улица, потес: Сента, улица Танчић Михаља (од ул. Поштанске до Светозара Милетића);
Број парцеле: 8273, 2217 к.о. Сента

Намена површина: улични коридор – сабирна насељска саобраћајница,

Површина катастарске парцеле: - м²,

Број објеката који се налазе на парцели : -;

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ ЗА ЧИЈЕ ГРАЂЕЊЕ СЕ ТРАЖЕ УСЛОВИ

ВРСТА РАДОВА: реконструкција

Намена објекта: остале путеви и улица;

Категорија: „Г“;

Класификациони број: 211201;

Додатно појашњење намене: -

Положај и локација објекта:

Почетак трасе предметног коловоза налази се на к.п. број 8273/1 К.О. Сента, стационажа 0+000 км, док се крај трасе налази на к.п. број 2217 К.О. Сента, стационажа 0+205.40 км.

Према графичком приказу у Идејном решењу.

Карактер : стални

Димензија планираног објекта -саобраћајница:

дужина: 205.40 м

ширина:6.0 м

Димензија планираног објекта -тротоара:

ширина:1.5м;

дужина: дуж постојећих стамбених објеката;

Паркинг места: 9 паркинг места – подужно паркирање;

Стабилност терена и услови изградње: Конструкција објекта мора бити прилагођена осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7° МЦС.

Систем сабирних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора.

Сабирне насељске саобраћајнице

- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица, а у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 16,0 м;
- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 м (2х3,0 м), а мин. 5,5 м (2х2,75 м) у зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница;
- Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
- Нагиб коловоза је једностран;
- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или сепарисано, зависно од конкретне ситуације;

Колско-пешачки пролази

- Омогућавање мешовитог колског и пешачког саобраћаја у оквиру јединствене саобраћајне површине;
- Колско-пешачке пролазе изводити за једносмерни (колски) саобраћај;
- У деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колско-пешачког пролаза је 5,0 м;
- Саобраћајницу градити са једном траком ширине 3,0 м;
- Носивост коловозне конструкције је за лак саобраћај;
- Нагиб коловоза је једностран.

Пешачке стазе

Пешачке стазе пројектовати са минималном ширином од 1,2 м или већом, у зависности од положаја у оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних могућности, од асфалта, бетона или префабрикованих елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, спортско-рекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном пешачком стазом задовољавајућег капацитета.

Услови уређење зелених површина

Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. У свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила треба формирати једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 м.

Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 м од ивице коловоза, а шибље на мин. 2,0 м од ивице зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 1,0 м, а у зависности од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 м, а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 м.

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.

За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди, препорука је да се одабере по једна врста дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) што би обезбедило индивидуалност улице. При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да, сем декоративних својстава (фенолошке особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови). Постојеће дрвореде неговати и заштитити.

Одвођење атмосферских вода

- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице, а делимично као отворену, узависности од техно-економске анализе;
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
- Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља и масти;
- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима;
- Минималне падове цевовода усвојити као реципрочне вредности пречника цевовода ($1/D$), према препоруци из литературе. Тако усвојени падови углавном обезбеђују довољне минималне брзине за коректан транспорт каналског садржаја;
- Дубине укопавања свакако зависе од узводне канализационе мреже, услова укрштаја са осталом подземном инфраструктуром, као и концепције самог система за одвођење. Дефинисање максималних дубина мора бити резултат техно-економске анализе услова ископа и евентуалне изградње црпне станице;
- Минимална почетна дубина укопавања зависи од висинског положаја и удаљености објекта које се прикључују на уличну мрежу. Уобичајено да почетна дубина укопавања примарне мреже износи 1,6 м чиме би се омогућило гравитационо прикључење и свих корисника и укрштање са постојећим инсталацијама. Уколико теренски услови дозвољавају и мање дубине укопавања минимална дубина мора бити довољна да се цевовод у зимским условима обезбеди од смрзавања, што износи 0,8 м, односно 1 м испод коловоза;
- Максималне дубине укопавања зависе од теренских услова и технологије грађења, али не би требало да прелазе 6 м -7 м јер се тиме омогућује ископ у отвореном рову.

УСЛОВИ ЗА ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ И УКРШТАЊЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА:

На месту укрштања и паралелног вођења планираног објекта са постојећим инсталацијама, укрштање, односно паралелно вођење изводити у свему према условима Власника ових инсталација.

Трасе постојеће инфраструктуре на ситуацијама **оријентационо** су уцртане.

Електро инсталације: Саобраћајницу пројектовати тако да се не угрози постојећа електро мрежа. Пројектовати у складу са издатим условима за пројектовање: бр. 2561200-D.07.09.-397439-25 од 13.10.2025 године;

Водовод и канализација: Саобраћајницу пројектовати у складу са издатим условима, Положај водова и услови за паралелно вођење и укрштање са водоводним и канализационим инсталацијама: ЈКСП Сента бр. 05-2085/2025-1-08 од 10.10.2025 године;

Гасна и топловодна инсталација: Саобраћајницу пројектовати у складу са издатим условима ЈП Елгас Сента бр. 408-1/2025 од 03.10.2025 г;

Телекомуникација: Саобраћајницу пројектовати у складу са издатим техничким условима за пројектовање Телеком Србија бр. Д210-439766/2-2025 ЈБ од 03.10.2025 и Условима за укрштање и паралелно вођење за изградњу саобраћајнице од Сат – Тракт из Бачке Тополе бр. . Е—97-25 од 02.10.2025 г;

Услови заштите животне средине, техничке хигијенске заштите од пожара, безбедности и други услови :

При пројектовању и изради објекта, сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становништа коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно - хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Изградња објекта, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

Инвеститор је обавезан да припреми (рашчисти и оспособи) грађевинско земљиште за изградњу. Након изградње, инвеститор је обавезан да уреди припадајуће површине и ширине парцеле.

Урбанистичко-технички стандарди и нормативи за пројектовање и изградњу објекта:

Важећи прописи за израду пројектне документације.

Заштита споменика културе: Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошко налазиште, локалитет или покрене ствари, за које се претпоставља да имају вредност споменика културе хитно се мора обезбедити долазак на терен овлашћеног лица из надлежног Завода за заштиту споменика културе. Мора се обезбедити да место налазишта буде нетакнуто и да се предмети сачувају на месту и положају у којем су нађени.

Процена утицаја на животну средину:

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, инвеститори су дужни да се обрате пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објекта са Листе II, надлежном органу. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради или ослобађању од израде студије.

План управљања отпадом:

Произвођач отпада од грађења и рушења у складу са чл. 6, став 1, 3 Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења „Сл. Гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023-испр) дужан је да сачини план управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г.

Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, посебној дозволи за извођење припремних радова, привременој дозволи и дозволи за извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом.

Несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Зграде јавне и пословне намене, као и други објекти за јавну употребу (улице, тргови, паркови и сл.), морају се пројектовати, градити и одржавати тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је:

- Идејно Решење бр. FPI IDR 9-3/25 РС од септембра 2025 г. које је подносилац захтева приложио уз захтев а које је израђено од стране „FPI Inženjering d.o.o.“ из Бечеја, Главни пројектант Даниел Детки, маст.инж.грађ.
- Пуномоћ;
- Републичка административна такса није наплаћена у складу са одредбама чл. 18 став 1 тачка 2 Закона о републичким административним таксама;
- Накнада за ЦЕОП је наплаћена у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре;

У складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи, за потребе издавања локацијских услова овај орган је по службеној дужности прибавио:

- Положај водова и услови за паралелно вођење и укрштање са водовима и канализационим инсталацијама-ЈКСП Сента бр. 05-2085/2025-1-08 од 10.10.2025 године;
- Услови за пројектовање, Електродистрибуција Србије бр. 2561200-D.07.09.-397439-25 од 13.10.2025 године;
- Сат-Тракт бр. Е-97-25 од 02.10.2025 к.о. Сента.
- Техничке услове за укрштање и паралелно вођење за изградњу саобраћајнице, Телеком Србија бр. Д210-439766/2-2025 ЈБ од 03.10.2025;
- Технички услови ЈП Елгас Сента бр. 408-1/2025 од 03.10.2025 г;
- Међуопштински завод за заштиту споменика културе бр. 897-2/94 од 13.10.2025 г;

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

- На основу издатих локацијских услова **НЕ МОЖЕ** се приступити грађењу објекта, односно извођењу радова, али се може приступити изради за грађевинску дозволу, за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи у складу са чл. 118 а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023).
- Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу израђене

у складу са прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе прописане прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. Као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом.

- Уколико се из билог ког разлога укаже потреба за одступање од одобрене трасе, инвеститор/ извођач радова је у обавези да у писменој форми обавести Одељење за грађевинске послове о промени трасе предметног објекта.
- Пре изградње и оспособљавања простора, треба извршити искомчење и обележавање границе парцела.
- Обавезно се мора извршити геодетско снимање изведеног стања објекта.
- Изградња објекта, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката.
- Приликом изградње саобраћајнице мора се водити рачуна да не проузрокује сметње, штету на комуналним и инсталационим водовима. У случају да дође до оштећења комуналних и инсталационих водова у току извођења радова трошкове санације сноси подносиоц инвеститор односно извођач радова;

Право приговора на локацијске услове:

На издате локацијске услове подносилац захтева може поднети приговор у року од три радна дана од дана њиховог достављања, преко надлежног органа, надлежном општинском или градском већу.

Руководилац Одсека за
грађевинске и комуналне послове
Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.
Урбаниста

11. USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE

JP ELGAS SENTA



**Kalman Miksata 37
24400 Senta
24400 Zenta
Mikszáth Kálmán 37**

ELGAS KV ZENTA

Tel/fax: 024-815 223 e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs

PIB : 101099930 AASZ

MB: 08025886 TSZ

Tekući račun Komercijalna banka 20521678618 TSZSZ

Br: 408-1/2025

Datum: 03.10.2025.

**Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Senta-Opštinska uprava
Odeljenje za urbanizam, građevinske
poslove i sprovođenje objed. Procedure
24400 Senta, Glavni trg 1**

Predmet : Tehnički uslovi

Na Vaš zahtev (br. ROP-SEN-30179-LOC-1/2025 od dana 24.09.2025) dajemo priloženi crtež našeg postojećeg podzemnog vodova u ulicama koje su naznačene na geodetskim podlogama.

1.Toplovod

- U toku grejne sezone, dok su toplovodne cevi zagrejane (u periodu od 01.okt. do 3.maja) **zabranjeno** je izvođenje bilo kakvih radova.
- Pre početka bilo kakvih radova u blizini toplovoda, neophodno je proveriti tačan položaj položenih instalacija.
- Na deonici približavanja horizontalna udaljenost, mora da iznosi najmanje 1 m.
- Vertikalna udaljenost na mestu ukrštenja, mora da iznosi najmanje 0,5m .
- Kod iskopa kanala za planiranu trasu, mora se strogo voditi računa da se toplovodni ogranak ne ošteti, te se iz tog razloga u zoni toplovoda zahteva ručni iskop.
- Na lokacijama gde su smešteni „U“ kompenzatori obavezno se isti moraju obložiti stiroporom odgovarajuće debljine 5-10cm, kako bi se nakon zatrpavanja obezbedili tehnički uslovi za rad istih.
- Sekundarni razvodi su na dubini od 0,5 – 1,2m .
- Magistralni vod je na dubini od 0,8 – 1,5m.
- U slučaju oštećenja toplovoda prilikom izvođenja radova, odmah obavestiti JP ELGAS SENTA na tel : 811-479 ili 064/ 82-13-198 .
- U slučaju da dođe do bilo kakvog oštećenja toplovodnog razvoda, sanacija pada na teret izvođača radova.
- Pre početka radova javiti u JP ELGAS SENTA
- Napomena: u prilogu Vam dajemo situacioni plan toplovoda, pod napomenom, da ucrtane trase nisu u razmeri i samo su orijentacionog karaktera .

2. Gasovod

- dubina gasovoda je 0,80 m,
- prelaz ispod puta je 1,00 – 1,20 m,
- u blizini gasovoda OBAVEZAN RUČNI ISKOP i nikako mašinama 1,00 m s leve i desne strane,
- na mestu ukrštanja obavezno postavljanje zaštitne cevi,
- troškove zaštite snosi investitor odnosno izvođač radova,
- pre početka radova javiti u JP "ELGAS" Senta.

Vrednosti minimalnih dozvoljenih rastojanja u odnosu na gasne instalacije

	ukrštenje	paralelno vođenje
vodovod, kanalizacija	0.5 m	1.0 m
nisko i visoko naponski el. kabel	0.5 m	1.0 m
telefonski kablovi	0.5 m	1.0 m
tehnološka kanalizacija	0.5 m	1.0 m
betonski šahtovi i kanali	0.5 m	1.0 m
željeznička pruga i industrijski kol.	1.5 m	5.0 m
visoko zelenilo -	-	1.5 m
temelj građevinskih objekta	-	1.0 m
lokalni putevi i ulice	1.0 m	0.5 m
magistralni i regionalni putevi	1.3 m	1.0 m
benzinske pumpe	-	5.0 m
drugi gasovod	0.2 m	0.3 m

Udaljenost gasovoda od ukopanih stubova električne rasvete, vazdušne niskonaponske i PTT mreže mora biti tolika da neugrožava stabilnost stubova, minimalno 0.5 m.

Prilikom izvođenja radova izvođač mora voditi računa da ne prouzrokuje smetnje na vodovima gasovoda.

U slučaju prouzrokovanih smetnji izvođač je dužan da snosi troškove otklanjanja istih sa gubitcima.

S poštovanjem,

JP ELGAS SENTA


Šef energetike i održavanja:

Bognar Žolt maš. ing.



ŽOLT BOGNAR
008196754
Sign

Digitally signed by
ŽOLT BOGNAR
008196754 Sign
Date: 2025.10.03
10:13:23 +02'00'



—GAS—GAS—GAS—	GAS DN32	—GAS—GAS—GAS—	GAS DN160
—GAS—GAS—GAS—	GAS DN40	—GAS—GAS—GAS—	GAS DN200
—GAS—GAS—GAS—	GAS DN63	—GAS—GAS—GAS—	Kucni prikljucci-neaktivirani
—GAS—GAS—GAS—	GAS DN90	—GAS—GAS—GAS—	Kucni prikljucci DN32
—GAS—GAS—GAS—	GAS DN110	—GAS—GAS—GAS—	Magistralni toplovod
		—GAS—GAS—GAS—	Sekundarni toplovod



МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA
KÖZSÉGGKÖZI MŰEMLEKVÉDELMI INTÉZET SZABADKA
MEĐUOPĆINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA
THE INTERMUNICIPAL INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS SUBOTICA

Број:

897-2/94

Датум:

13.10.2025.

Општина Сента,
Главни трг бр. 1,
Сента,

ЦИС број: ROP-SEN-30179-LOC-1/2025

Предмет: Захтев за доставу услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију дела улице Танчич Михаљ (од улице Поштанске до улице Светозара Милетића) од регулације до регулације на к.п. број 8372/1 и 2217 К.О. Сента ИДР израђен од стране „FPI INŽENJERING“ ДОО Доситејева бр. 10, 21220 Бечеј под бројем „FPI IDR 9-3/25 РС“.

Захтевом упућеним Међуопштинском Заводу за заштиту споменика културе Суботица, заведеним под бр. 897-1/94 од 01.10.2025. године, Општина Сента, Главни трг бр. 1, Сента, обратила се за доставу услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију дела улице Танчич Михаљ (од улице Поштанске до улице Светозара Милетића) од регулације до регулације на к.п. број 8372/1 и 2217 К.О. Сента ИДР израђен од стране „FPI INŽENJERING“ ДОО Доситејева бр. 10, 21220 Бечеј под бројем „FPI IDR 9-3/25 РС“.

Међуопштински Завод за заштиту споменика културе Суботица, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу ("Сл. Гласник РС", број 129/21) и чланова 99, 100, 101 и 104 ст. 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон) и члана 104. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист РС" број 18/2016) доноси:

Условe заштите и мере техничке заштите

- Обавеза инвеститора је да пре почетка радова обавести овај Завод и обезбеди константно археолошко праћење земљаних радова;
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон);
- Претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) односно археолошког подручја, је трајна, по члану 32. Закона о културном наслеђу ("Сл. Гласник РС", број 129/21);



Трг слободе 1/3, 24000 Суботица
ПИБ: 100838736
МБ: 08137455
Шифра делатности: 9103



024/556 901, 024/557 606

Број тек. рач.: 840-302668-44
840-302664-56



www.heritage-su.org.rs



office@heritage-su.org.rs

- Обавеза инвеститора је, да у складу са чланом 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон), обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на подручју на коме се током извођења радова наиђе на археолошки локалитет, након чега може несметано да изврши реализацију пројекта;
- Сви употребљени материјали морају бити атестирани, радове изводити са стручном и квалификованом радном снагом;
- Приликом одабира мобилијара (клуба, канти и сл....), уличне расвете (канделабера), неопходно је консултовати се са надлежним Заводом;
- Приликом одабира колорита , облика и слога поплочаних делова обавезне су консултације са стручњацима МЗЗСК Суботица;
- Водити рачуна да се приликом извођења предметних радова не оштете објекти у окружењу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општина Сента, Главни трг бр. 1, Сента, обратила се захтевом бр. 897-1/94 од 01.10.2025. године за доставу услова за реконструкцију дела улице Танчич Михаљ (од улице Поштанске до улице Светозара Милетића) од регулације до регулације на к.п. број 8372/1 и 2217 К.О. Сента ИДР израђен од стране „FPI INŽENJERING“ ДОО Доситејева бр. 10, 21220 Бечеј под бројем „FPI IDR 9-3/25 РС“.

Предметни - планирани простор се налази у заштићеној Просторно културно - историјска целина „Старо градско језгро Сенте“ под претходном заштитом, те је решено као у диспозитиву овог решења.

Стручни сарадници Завода су извршили проверу изласком на терен и прегледом документације о непокретним културним добрима, њиховој заштићеној околини, евидентираним непокретностима и добрима под претходном заштитом и констатовали да се у оквиру парцела за које су тражени услови нема података о постојању непокретног културног наслеђа. Због карактера археолошког наслеђа ипак постоји могућност да се на ово наслеђе наиђе током радова, те је потребно обезбедити археолошко праћење земљаних радова у оквиру предметног пројекта.

Препорука је обзиром на важност простора да се обезбеди конзерваторски надзор од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Овај акт важи годину дана од дана издавања.

директор Завода:

Балаж Сич, дипломирани правник

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви Завода

BALÁZS SZÚCS

011263788 Sign

Digitally signed by
BALÁZS SZÚCS
011263788 Sign
Date: 2025.10.13
11:39:53 +02'00'



ЦЕОП: ROP-SEN-30179-LOC-1/2025

**ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за грађевинске послове**

Наш број: 2561200-Д.07.09.-397439-25

ГЛАВНИ ТРГ 1

Суботица, 13.10.2025

24400 СЕНТА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица** размотрио је захтев примљен дана **1.10.2025** године у име **у име инвеститора ОПШТИНА СЕНТА, СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ бр. 1**, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. **05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021** од **25.01.2021**, доноси се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу коловоза, класе 211201, СЕНТА, ТАНЧИЋ МИХАЛЈА, к.п. 8273/1 и 2217 к.о. Сента

На основу увида у Идејно решење бр **FPI IDR 9-3/25 РС** од **09.2025** године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом коловоза, СЕНТА, ТАНЧИЋ МИХАЛЈА, к.п. 8273/1 и 2217 к.о. Сента, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица**.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Минимални размак ивице пута и стуба ваздушног вода треба да је 1 m.
- 1.2. Вертикално растојање најнижег проводника ел. надземног вода и површине коловоза треба да је 7 m.
- 1.3. Угао укрштања треба да је што ближи 90°, а не сме бити мањи од 30°.
- 1.4. Вертикално растојање кабловских цеви од горње ивице коловоза не сме бити мање од 1m.
- 1.5. Заштитне кабловске цеви се полажу 1 m лево и десно од путног појаса.
- 1.6. Да се код извођења радова не оштете ел.енергетски каблови и његови елементи (ознаке).
- 1.7. Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине ел. проводника изнад земље.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица**, у коме ће навести датум и време почетка

радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица.**
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица.** Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- 3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем**
Нема додатних услова.
4. Ови Услови имају важност **24** месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

Директор огранка

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

LEGENDA:

NN KABLOVI
SN KABLOVI

Digitally signed
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
certificate issued by:
Ministarstvo unutrašnjih
14.10.2025. 08:26:44

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
24400 Senta, Ilije Birčanina 2

Tel: 024/827-800
jksp@jksp-senta.co.rs
PIB: 101101238,
Šif.del: 3600
Račun: 205-188798-77

Дигитално потписано
MARI EVA
издавалац сертификата:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
10.10.2025. 09:32:53

Broj: 05-2085/2025-A-08
Dana : 10.10.2025.

**Opština Senta – Opštinska uprava
Odeljenje za građevinske i komunalne poslove
Odsek za urbanizam, građevinske i komunalne poslove**

Postupajući po Vašem zahtevu br.L-44/2025-IV/05 od dana 30.09.2025. , a u skladu sa opštinskom Odlukom o javnom vodovodu i Odlukom o kanalizaciji daje se

**Položaj vodova i uslovi za paralelno vođenje i ukrštanje
sa vodovodnim i kanizacionim instalacijama**

-rekonstrukcija dela ulice Tančić Mihalja (od ul. Poštanska do ul. Svetozara Miletića)

**Investitor: Opština Senta
Senta, Glavni trg br. 1, Mat.br. 08038490**

- rekonstrukcija, ostali putevi i ulice, kategorija G, klasa 211201,
- kat. parcela br. 8273/1, 2217 K.O. Senta
- prema Idejnom rešenju FPI IDR 9-4/25 PC 2/2,
izradio "FPI Inženjering doo" 21220 Bečej, Dositejeva 10

Na priloženim situacijama daje se trasa vodovoda i kanalizacije na predmetnoj deonici ulice Marijina.

Kanalizacija je opšteg tipa, atmosferske vode sa trotoara i saobraćajnice mogu se prikupiti i priključiti preko odgovarajućih slivnika. Priključenje slivnika planirati na postojeće kanalizacione šahtove u ulici.

S' obzirom da ne postoji podzemni katastar instalacija nemamo tačne podatke o vodovima i kućnim priključcima.

Dati položaj vodova je približan, preporuka je pre izrade projektne dokumentacije za planirani objekat proveriti stvarni položaj vodova i predvideti radove i troškove zaštite postojećih vodova.

Opšti uslovi

1. Prilikom izvođenja predmetnih radova, Izvođač mora da vodi računa da ne prouzrokuje smetnje na vodovodu i na kanalizaciji. U slučaju smetnji prouzrokovanih izvođenjem radova, Izvođač mora da snosi troškove otklanjanja istih i gubitke u eksploataciji.

2. Pre početka bilo kakvih radova u blizini vodovoda, neophodno je proveriti stvarni položaj cevovoda.
3. Na mestima ukrštanja i približavanja objektima treba izvršiti zaštitu objekata prema važećim opštinskim propisima. Troškove zaštite objekata snosi Investitor, odnosno izvođač radova.
4. Iskop, zatrpavanje i nabijanje ispod, iznad i u neposrednoj blizini objekata, vodovoda i kanalizacije vršiti samo ručno, nikako mašinskim putem koji mogu da izazovu oštećenje na objektima.
5. Na deonici približavanja, preporučena horizontalna udaljenost između objekata iznosi najmanje 1,00 m.
6. Preporučena vertikalna udaljenost na mestu ukrštanja između najbližeg objekta vodovoda i kanalizacije i najbližeg planiranog objekta iznosi najmanje 0,50m.
7. O početku radova obavestiti JKSP, a u toku radova obavezna je kod svih tehničkih detalja konsultacija stručnjaka JKSP.
8. Pre zatrpavanja rova Izvođač je dužan obratiti se ovom Preduzeću radi dogovora oko pregleda izvedenih radova na mestima približavanja i ukrštanja.
9. Investitor, odnosno Izvođač radova je dužan da se obrati našem Preduzeću radi dovođenja u prvobitno stanje vodova ukoliko se napravi šteta pri izvođenju radova, a ovo Preduzeće je dužno da to uradi na teret Investitora odnosno Izvođača radova.
10. **Pri izradi projektne dokumentacije za planirani objekat po potrebi proveriti stvarni položaj vodovoda i kanalizacije.**

Prilozi : Situacija vodovoda i kanalizacije – približan položaj trase

NAPOMENE:

Pre početka izvođenja radova obavezno se javiti JKSP SENTA radi zajedničkog obilaska terena i utvrđivanja trase vodovoda i kanalizacije, i šahtova
Položaj vodova dat u situacijama je približan, te prilikom izvođenja radova treba pažljivo vršiti iskop.

Sastavila
Eva Mari dipl.inž.građ.



Direktor
Akos Slavić dipl. ekon.

JEKUBOV

TRG

Ø40

Ø25

Ø80

Ø100

Ø25

Ø25

Ø80

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

TRASA VODOVODA

SAHT

HIDRANT

CESMA



Ø25

Ø20

Ø20

Ø50

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

POSTA

Ø80

Ø50

Ø80


Ø63

Ø80

Ø63

TANČIČ MIHALJ

SVETOZARA MILET



Republika Srbija Autonomna Pokrajina
Opština Senta - Opštinska uprava
Odeljenje za građevinske i komunalne poslove
Odsek za urbanizam, građevinske i komunalne poslove

Broj:E-97-25
datum:02.10.2025

Na osnovu vašeg zahteva broj **ROP-SEN-30179-LOC-1/2025** i podbroj **L-44-2025-IV/05** od **24.09.2025** godine, za izdavanje uslova , u skladu sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji , izdaju se sledeće:

uslove za ukrštanje i paralalno vođenje za ukrštanje i paralelno vođenje, za rekonstrukciju dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta


Nadležni organ je uz zahtev podneo grafički predlog budućih objekata. Kako **SAT TRAKT** ima nadzemne instalacije (**koaksijalni i optički kabl na stubovima elektrodistribucije**) na predloženoj lokaciji, daju se sledeći predprojektni uslovi: :

1. Radove u blizini ili ispod naših nadzemnih kablova sa visokim radnim mašinama treba obavljati sa posebnom pažnjom, da ne bi došlo do oštećenje instalacije.
2. Obavezuje se investitor da pre početka radova na određenoj lokaciji obavesti **SATTRAKT D.O.O. BAČKA TOPOLA** o datumu početka radova.
3. Ukoliko je potrebno izmeštanje KDS instalacije, radove može izvršiti samo **SAT TRAKT D.O.O BAČKA TOPOLA**.
4. Nastalu štetu prilikom izvođenja predmetnih radova u potpunosti plaća investitor, a otklanjanje štete izvršiće isključivo **SAT TRAKT D.O.O BAČKA TOPOLA**.

Prilog: ucrtana trasa KDS instalacija na dobijenoj podlozi


Obradio: Bajus Zoltan el.ing.

Potpis:




Dig.sign.:

ZOLTÁN	ZOLTÁN BAJUSZ
BAJUSZ	014097704 Sign
014097704 Sign	2025.10.02
	11:07:53+02'00'



NADZEMNA INSTALACIJA KDS-A

ZOLTÁN
BAJUSZ
014097704 Sign
2025.10.02
11:08:25+02'00'



Београд, Таковска 2

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад

Одељење за планирање и изградњу мреже Суботица

Првомајска 2-4, 24000 Суботица

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

Број: Д210 – 439781/2-2025 ЈБ

Датум: 03.10.2025.

Општина Сента, Општинска управа

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове

Главни трг бр.1, Сента

ПРЕДМЕТ: Технички услови за паралелно вођење и укрштање у циљу израде локацијских услова за реконструкцију дела улице Танчич Михаља (од улице Поштанска до улице Светозара Милетића) од регулације до регулације на к.п. број 8273/1 и 2217 КО Сента.

ВЕЗА: ROP-SEN-30179-LOC-1/2025 од 30.09.2025.

ИНВЕСТИТОР: Општина Сента, Главни трг бр. 1, Сента

Генерални услови за пројектовање објеката у близини објеката мреже електронских комуникација су прописани Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката.

На предметном подручју „Телеком Србија“ а.д. Београд поседује телекомуникациону инфраструктуру. Из приложене ситуације се може видети да ће део телекомуникационих капацитета бити угрожен при изградњи предметног објекта.

У складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о планирању и изградњи, Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката и Уредбом о локацијским условима, а у циљу заштите телекомуникационих објеката и водова, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Нови Сад, након извршеног прегледа достављене документације издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и увек мора бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност
2. **Пре почетка извођења радова потребно је**, у сарадњи са Службом за мрежне операције Суботица, **извршити идентификацију трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова** (помоћу инструмента за детекцију каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

Контакт особа у вези каблова приступне ЕК мреже (бакарни каблови) је Роберт Хеђи (064/6522-169, roberthe@telekom.rs), а за каблове транспортне ЕК мреже (оптички каблови) Александар Ђорђевић (064/6522-167, aleksandardjo@telekom.rs).

Инвеститор/извођач радова је у обавези да најмање 10 дана пре почетка извођења радова на предметном објекту, о томе обавести предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., у писаном облику (адреса: Првомајска 2-4, 24000 Суботица), са подацима о датуму

почетка радова, именима надзорног органа и руководиоца градилишта као и њиховим телефонима за контакт. Телефон за контакт и информације је 024/415-0400

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфрасруктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације електронске комуникационе мреже, осим на местима укрштања, као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација. Радове у непосредној близини ТК инфраструктуре изводити тако да се не угрози њена стабилност.

Код паралелног вођења, где се планирана траса коловоза поклапа или је близу ЕК објеката/каблова, неопходно је одржати прописано растојање читавом дужином. Минимална удаљеност у случају паралелног вођења или приближавања од постојеће трасе телекомуникационих каблова је 0,5m од банке коловоза.

Код паралелног вођења, за каблове „Телеком Србија“ а.д. који ће трајно остати испод планиране површине, неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, положи и геодетски сними две цеви (најмањег пречника Ø50mm) уз планирану површину, за потребе накнадног провлачења кабла. Резервне цеви (пречника Ø 50mm) положити на дубини од минимум 1m у грађевинском реону (или на 1,2m у ванграђевинском реону) уз обавезно присуство надзора „Телеком Србија“ а.д. у циљу обезбеђења постојећих објеката. Према Закону о планирању и изградњи, инвеститор ове радове са материјалом изводи о свом трошку.

На месту укрштања планираног коловоза са постојећим ЕК кабловима (у сарадњи са радницима „Телеком Србија“ а.д. Београд) **поставити резервне РЕНД цеви пречника 1xØ110mm или РЕ цеви 2xØ40mm испод планираног коловоза у дужини од: ширина планираног коловоза + ширина банке + минимално 0,5 m од банке**, на дубину од најмање 0,8 m од горње коте планираног коловоза. Због значаја ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд у циљу избегавања сметњи, инсистира на посебној пажњи одржања нивелације како би ЕК објекти и каблови остали на прописаној дубини (на 0,8m за каблове месне ЕК мреже, односно на 1m за каблове транспортне ЕК мреже) од коначне горње коте терена.

Обратити пажњу на ТК стубове, делове ваздушне мреже. Радове у непосредној близини ТК стубова изводити тако да се не угрози стабилност истих. **Могућа места угрожавања инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд обележени са црвеним круговима у ситуацији. Обавезно је присуство представника „Телеком Србија“ а.д. Београд приликом извођења радова у близини ЕК инфраструктуре**, како не би дошло до њеног оштећења

4. **Заштиту и обезбеђење постојећих објеката електронских комуникација треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката. Радови на заштити и обезбеђењу постојећих објеката електронских комуникација, изводе се о трошку инвеститора
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката електронских комуникација вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.)
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката електронских комуникација или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја)
7. **Уколико предметни радови услове измештање постојећих објеката „Телекома Србије“ а.д.**, неопходно је да инвеститор објекта за чије се радове издају услови, у име „Телекома Србија“ а.д. покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. „Телеком Србија“ а.д. ће у својству инвеститора измештања/изградње инфраструктуре електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чије се радове издају услови, да у име и за

рачун „Телекома Србија“ а.д., о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, са материјалом, **што ће се регулисати Уговором**

С поштовањем,

**Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад**
Aleksandra Bursać
200016619
Александра Бурсаћ, дипл.инж.

Digitally signed by
Aleksandra Bursać 200016619
Date: 2025.10.03 14:34:19
+02'00'


Прилог:

1. Ситуација ЕК инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д. Београд (1 листа) x1


Legenda:



Moguća mesta ugrožavanja EK
infrastrukture "Telekom Srbija"



Trasa podzemne EK infrastrukture "Telekom Srbija" - optički
kablovi u rovu u zaštitnoj cevi sa rezervom i nastavkom




Trasa podzemne EK infrastrukture "Telekom Srbija" - bakarni
kablovi u rovu sa izvodnim ormanom i nastavkom



Zaštitne cevi za EK kablove "Telekom Srbija" na trasi
podzemne EK infrastrukture (cevi Ø110mm)



Delovi EK infrastrukture "Telekom Srbija" -
stubovima - nadzemna mreža



Postojeća EK kanalizacija "Telekom Srbija" sa oknima
(PVC cevi Ø110 i/ili PE Ø40mm)

Janoš
Boršić
20001627
6

Digitally signed
by Janoš Boršić
200016276
Date:
2025.10.03
13:51:28 +02'00'

Telekom Srbija

Naziv objekta i mesto izgradnje: Postojeća TK infrastruktura "Telekom Srbija", izdavanje tehničkih uslova: Uslovi za potrebe izrade lokacijskih uslova Rekonstrukcija dela ulice Tančić Mihalja (od ulice Poštanska do ulice Svetozara Miletića) od regulacije do regulacije na k.p. broj 8273/1 i 2217 KO Senta ROP-SEN-30179-LOC-1/2025			
Overava: Aleksandra Bursać, dipl. inž.	Paraf:	Situacija	
Pregledao: Janoš Boršić, dipl. inž.	Paraf:		
Obradio: Janoš Boršić, dipl. inž.	Paraf:		
Delovodni broj: 439781/1	Datum: 01.10.2025.	Razmera: 1:1000	Broj crteža: 1

12. KOPIJA DOBIJENIH SAGLASNOSTI



Општина Сента,
Главни трг бр. 1,
Сента,

Предмет: Захтев за доставу услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију улица Златне Греде, Танчић Михаља и Ађанске улице.

Захтевом упућеним Међуопштинском Заводу за заштиту споменика културе Суботица, заведеним под бр. 105-1/4 од 06.02.2026. године, Општина Сента, Главни трг бр. 1, Сента, обратила се за доставу услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију улица Златне Греде, Танчић Михаља и Ађанске улице.

Међуопштински Завод за заштиту споменика културе Суботица, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу ("Сл. Гласник РС", број 129/21) и чланова 99, 100, 101 и 104 ст. 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон) и члана 104. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист РС" број 18/2016) доноси:

Услове заштите и мере техничке заштите

- Уз захтев је достављен идејни пројекат израђен од стране „FPI Inženjering doo“ под бројем „FPI IDP 9-2/25 РС – 2/2“, место и датум Бечеј, новембар 2025.
- Предвиђен мобилијар и поплочање пројектом су усаглашени са мобилијаром и поплочањем које се налази на предметном простору, те је МЗСК Суботица сагласан са избором мобилијара и поплочања;
- **Обавеза инвеститора је да пре почетка радова обавести овај Завод и обезбеди константно археолошко праћење земљаних радова;**
- **Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон);**
- **Претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) односно археолошког подручја, је трајна, по члану 32. Закона о културном наслеђу ("Сл. Гласник РС", број 129/21);**



- **Обавеза инвеститора је, да у складу са чланом 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - др. закон, 6/20 - др. закон и 35/21 - др. закон), обезбеди средства за заштитна археолошка ископавања на подручју на коме се током извођења радова нађе на археолошки локалитет, након чега може несметано да изврши реализацију пројекта;**
- Сви употребљени материјали морају бити атестирани, радове изводити са стручном и квалификованом радном снагом;
- Водити рачуна да се приликом извођења предметних радова не оштете објекти у окружењу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општина Сента, Главни трг бр. 1, Сента, обратила се захтевом бр. 105-1/4 од 06.02.2026. године за доставу услова за реконструкцију улица Златне Греде, Танчић Михаља и Ађанске улице. Уз захтев је приложен идејни пројекат израђен од стране „FPI Inženjering doo“ под бројем „FPI IDP 9-2/25 PC – 2/2“, место и датум Бечеј, новембар 2025.

Предметни - планирани простор се налази у заштићеној Просторно културно - историјска целина „Старо градско језгро Сенте“ под претходном заштитом, те је решено као у диспозитиву овог решења.

Стручни сарадници Завода су извршили проверу изласком на терен и прегледом документације о непокретним културним добрима, њиховој заштићеној околини, евидентираним непокретностима и добрима под претходном заштитом и констатовали да се у оквиру парцела за које су тражени услови нема података о постојању непокретног културног наслеђа. Због карактера археолошког наслеђа ипак постоји могућност да се на ово наслеђе наиђе током радова, те је потребно обезбедити археолошко праћење земљаних радова у оквиру предметног пројекта.

Препорука је обзиром на важност простора да се обезбеди конзерваторски надзор од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Овај акт важи годину дана од дана издавања.

директор Завода:

Балаж Сич, дипломирани правник



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви Завода

13. KOPIJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Број : **ROP-SEN-30179-ISAW-2/2026**
Заводни број општине: 90/2026-IV/05
Дана: 26.03.2026. године
СЕНТА

Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за урбанизам, грађевинске и комуналне послове општине Сента, решавајући по захтеву инвеститора **Општине Сента** из **Сенте** ул. Главни трг бр. 1, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" број 96/2023), члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" број 18/2016, 95/2018 и 2/2023 – одлука УС) и члана 19. Одлуке о општинској управи општине Сента ("Службени лист општине Сента" број 26/16, 21/2, 5/22 и 12/24), по овлашћењу Општинске управе општине Сента, Начелника Општинске управе општине Сента бр. 000542204 2026 08858 004 000 020 271 од 11.02.2026. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору **Општини Сента**, ПИБ:102692306, М.Б:08038490 из **Сенте** одобрење за извођење радова на **реконструкцији дела улице Танчић Михаља (од ул. Поштанска до ул. Светозара Милетића) од регулације до регулације**, укупна дужине саобраћајнице 205,40м², категорије „Г“, класификационе ознаке 211201, која се налази у **Сенти** на катастарским парцелама број **8273/1** и **2217** к.о. Сента, чија је предрачунска вредност 25.118.377,90 динара без ПДВ-а.

Идејни пројекат је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја под бројем ФПИ ИДП 9-3/25, главни пројектант Даниел Детки маст.инж.грађ., број лиценце 343 И176 24.

Инвеститор је по овом решењу дужан:

- да пре почетка радова поднесе пријаву о почетку извођења радова и потребну документацију за извођење радова (члан 148.);
- да пре употребе објекта поднесе захтев за издавање употребне дозволе изведеног објекта и другу документацију прописану законом (члан 158.) као и документ о кретању отпада, односно документ о кретању опасног отпада којим се потврђује да је отпад настао грађењем и рушењем (грађевински отпад), предат оператеру постројења за третман, односно складиштење отпада;

Ово одобрење за извођење радова престаје да важи, ако се не отпочне са извођењем радова, у року од три године од дана правоснажности овог решења.

Орган надлежан за издавање решења о одобрењу за извођење радова, не упушта се у оцену техничке документације која чини саставни део овог решења, те у случају штете настале као последица примене исте, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио пројекат и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.

Образложење

Инвеститор Општина Сента из Сенте, дана 25.03.2026. године поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова за реконструкцију дела улице Танчић Михаља (од ул. Поштанска до ул. Светозара Милетића) од регулације до регулације, која се налази у Сенти на катастарским парцелама број 8273/1 и 2217 к.о. Сента.

Уз захтев за издавање одобрења за изградњу инвеститор је приложио:

1. Локацијске услове, који су издати под бројем ROP-SEN-30179-LOC-1/2025 (заводни број општине Л-44/2025-IV/05) од 21.10.2025. године;
2. Идејни пројекат – Главну свеску, коју је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја под бројем ФПИ ИДП 9-3/25;
3. Идејни пројекат – Пројекат саобраћајнице, који је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја под бројем ФПИ ИДП 9-3/25-2/2;
4. Идејни пројекат – Пројекат хидротехничких инсталација, који је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја под бројем ФПИ ИДП 9-3/25-3;
5. Идејни пројекат – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, који је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја, под бројем ФПИ ИДП 9-3/25-8.1;
6. Идејни пројекат – Пројекат за спољно уређење, који је израдио „FPI Inženjering“ доо из Бечеја, под бројем ФПИ ИДП 9-3/25-9;
7. Извештај о техничкој контроли - „S-INŽENJERING“ пројектовање, инжењеринг и грађење из Црвенке под бр:ТК/5/2025;
8. Извештај о техничкој контроли – „ДОО ДЕЛТА СТУДИО за пројектовање извођење грађевинских радова инжењеринг и услуге Кањижа“ под бр:ТК-16/26;
9. Извештај о техничкој контроли – „BOGAL INŽENJERING“ доо из Новог Сада под бр: 26-03-3;
10. Елаборат о геотехничким условима изградње под бројем ГЕ-25/2025;
11. Уверење Одељења за грађевинске и комуналне послове, Одсека за урбанизам, грађевинске и комуналне послове да није потребно прибављати одлуку о потреби процене утицаја на животну средину под бр:001166413 2026 08858 004 014 380 001 од 10.03.2026.године;
12. Сагласност на план управљања отпадом Одељења за грађевинске и комуналне послове, Одсека за урбанизам, грађевинске и комуналне послове под бр:001165564 2026 08858 004 014 380 001 од 10.03.2026.године;
13. Катастарско-топографски план;
14. Доказ о уплати накнаде за Цеоп;
15. Пуномоћ;

Како је инвеститор уз захтев за издавање одобрења за реконструкцију дела улице Танчић Михаља (од ул. Поштанска до ул. Светозара Милетића) поднео сву потребну документацију из члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –

одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) то је решено као у диспозитиву.

Такса за ово решење није наплаћена на основу члана 18. ЗРАТ-а ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22, 54/23, 92/23, 59/24, 63/24, 94/24 и 55/25) односно на основу члана 13. Одлуке о општинским административним таксама ("Службени лист општине Сента" број 22/13, 30/15, 29/16, 41/20, 17/22, 15/23, 13/24 и 14/25).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења незадовољна странка може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду, путем овог Одељења, таксирану са 610,00 динара административне таксе у смислу Тар. броја 6. ЗРАТ-а.

ДОСТАВИТИ:

1. Општини Сента из Сенте;
2. Грађевинском инспектору;
3. Архиви СО Сента;

Анита Баштованов маст.инж.арх.

Саветник на пословима обраде
аката из области изградње